

工事箇所：一般国道140号 / 秩父郡皆野町大字下田野地内

[illegible]

[illegible]

区画線工	数 量 調 書				概算数量
区画線工					
熔融式区画線 （ 実線 白 15 cm ）					合計 L= 380.0 m
外側線		L No.380+3～385	93.0 m	計	93.0 m
		R No.378+2～385	138.0 m	計	138.0 m
		L No.372+18～378+5	107.0 m	計	107.0 m
		R No.372+18～375	42.0 m	計	42.0 m
熔融式区画線 （ 実線 黄 15 cm ）					合計 L= 328.0 m
中央線		No.372+18～385	242.0 m	計	310.0 m
		No.363+19～366+15	56.0 m		
		No.363+19～365+9	30.0 m		
熔融式区画線 （ 破線 白 45 cm ）					合計 L= 93.0 m
ドットライン		L No.374～380付近	L=3.0×16本	計	48.0 m
ドットライン		R No.374～378付近	L=3.0×15本	計	45.0 m
熔融式区画線 （ セブラ 白 45 cm ）					合計 L= 7.8 m
セブラ		L No.380～382付近	L=0.3×14本	計	4.2 m
セブラ		R No.378～380付近	L=0.3×12本	計	3.6 m
熔融式区画線 （ 矢印・文字 白 15 cm 換算 ）					合計 L= 75.5 m
矢印(直・破線)		No.398付近	L=14.7×2箇所	計	29.4 m
文字(秩父)		No.398付近	1箇所	計	20.07 m
文字(長瀬)		No.398付近	1箇所	計	26.05 m

[illegible]